



PRO-BAN Maciej Banach
Projektowanie, kosztorysowanie, nadzory
09-500 Gostynin, ul. Jana Pawła II 18/14 tel. 512 472 771

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokali mieszkalnych nr 16/2 Spółdzielni mieszkaniowej "Wspólnota" w Luszyńcu
ADRES INWESTYCJI : Luszyńcu 16, 09-541 Pacyna
INWESTOR : Spółdzielnia mieszkaniowa "Wspólnota" w Luszyńcu
ADRES INWESTORA : Luszyńcu 19A, 09-541 Pacyna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Banach,
upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr MAZ/0801/PBKp/15
DATA OPRACOWANIA : **01.09.2016**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.09.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do	Kod wg CPV
1	MIESZKANIE NR 16/2	1.1.1	1.1.7	
1.1	Remont stolarki drzwiowej i okiennej	1.1.1	1.1.7	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MIESZKANIE NR 16/2			
1.1		Remont stolarki drzwiowej i okiennej			
1.1.1	KNR 4-01 0354-04 drzwi okna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	3.000
1.1.2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej i okiennej	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.1.3	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 0.62*1.42*1	m ²		
			m ²	0.880	
				RAZEM	0.880
1.1.4	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 0.86*1.45*1	m ²		
			m ²	1.247	
				RAZEM	1.247
1.1.5	KNR-W 2- 02 1204-05 analogia	Montaż drzwi - wejściowe do lokalu 0.90*2.00	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
1.1.6	KNNR 2 0302-07 analogia	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z PCV 0.86	m		
			m	0.860	
				RAZEM	0.860
1.1.7	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.86*0.25+0.62*0.25	m ²		
			m ²	0.370	
				RAZEM	0.370