



## **PRZEDMIAR**

**NAZWA INWESTYCJI** : **Remont lokalu mieszkalnego nr 19/4 Spółdzielni mieszkaniowej "Wspólnota" w Luszyńcu**  
**ADRES INWESTYCJI** : Luszyńcu 19, 09-541 Pacyna  
**INWESTOR** : Spółdzielnia mieszkaniowa "Wspólnota" w Luszyńcu  
**ADRES INWESTORA** : Luszyńcu 19A, 09-541 Pacyna  
**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE** : mgr inż. Maciej Banach,  
upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr MAZ/0801/PBKp/15  
**DATA OPRACOWANIA** : 28.04.2016

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### **Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do	Kod wg CPV
1	MIESZKANIE NR 19/4	1.1.1	1.1.6	
1.1	Remont stolarki drzwiowej i okiennej	1.1.1	1.1.6	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>MIESZKANIE NR 19/4</b>			
<b>1.1</b>		<b>Remont stolarki drzwiowej i okiennej</b>			
1.1.1	KNR 4-01 1 0354-04 okna drzwi	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	5		szt.	5.000	
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
1.1.2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej	szt.		
	6		szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
1.1.3	KNR 0-19 3 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1.47*1.44	m <sup>2</sup>	2.117	
		1.49*1.44	m <sup>2</sup>	2.146	
		1.47*1.43	m <sup>2</sup>	2.102	
		0.85*2.20	m <sup>2</sup>	1.870	
		1.18*1.44	m <sup>2</sup>	1.699	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.934</b>
1.1.4	KNR-W 2- 4 02 1204-05 analogia	Montaż drzwi - wejściowe do lokalu	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
1.1.5	KNNR 2 5 0302-07 analogia	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z PCV	m		
		1.47+1.49+1.47+1.18	m	5.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.610</b>
1.1.6	NNRNKB 6 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		[1.47+1.49+1.47+0.85+1.18]*0.25	m <sup>2</sup>	1.615	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.615</b>