

Budowa obiektów małej architektury-urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejsc
 Luszyn

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty ziemne [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
1	KNR 2-01 IGM 0121-0200		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,5*0,18	ha	0.0900 0.0900
2	KNR 2-31 0101-0100		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20cm pod plac zabaw: 14*43	m2	602.0000 602.0000
			Dział nr 2. Nawierzchnie placu [CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu]		
3	KNR 2-31 0104-0300		Warstwy odsączające w korytach i na poszerzeniach o grubości 10cm po mechanicznym zagęszczeniu 602	m2	602.0000 602.0000
4	KNR 2-31 0104-0300		Warstwy odsączające w korytach i na poszerzeniach o grubości 20cm po mechanicznym zagęszczeniu 602-10*10	m2	502.0000 502.0000
5	KNR 2-31 0114-0700		Podbudowy z kruszywa łamanych, tłuczeń betonowy - warstwa górna grubości 10cm po zagęszczeniu 10*10	m2	100.0000 100.0000
6	KNR 2-23 0112-0500		Wykonanie nawierzchni elastycznych z płyt poliuretanowych miękkich o wym. 50x50x3cm, różnokolorowych 10*10	m2	100.0000 100.0000
7	KNR 2-31 0407-0300		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 43*2+14*2	m	114.0000 114.0000
			Dział nr 3. Chodnik		
8	KNR 2-31 0101-0100		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 10cm pod chodnik: 14*2	m2	28.0000 28.0000
9	KNR 2-31 0104-0300		Wykonanie i zagęszczenia warstwy odsączające w korytach i na poszerzeniach o grubości 10cm po mechanicznym zagęszczeniu 28	m2	28.0000 28.0000
10	KNR 2-31 0407-0200		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 14+2*2	m	18.0000 18.0000
11	KNR 2-31 0511-0101		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - kolorowej, na podsypce piaskowej 28	m2	28.0000 28.0000
			Dział nr 4. Urządzenia placu zabaw [CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu]		

4. Urządzenia placu zabaw

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
12	KNR 2-23 0310-0200		Zestaw z wieżą, mostkiem, pomostem średnim i wysokim, pomostem linowym, przeplotnia łukowa, zjeżdżalnią - szt, wersja PRO, (analogia) wraz z montażem	szt	1.0000
			1		1.0000
13	KNR 2-23 0310-0200		huśtawka wagowa, metalowa (analogia) z montażem	szt	1.0000
14	KNR 2-23 0310-0200		Ustawienie karuzeli tarczowej o średnicy do 1,5m - (analogia)	szt	2.0000
15	KNR 2-23 0310-0200		HUŚTAWKA PODWÓJNA z metalowymi nogami dla małych dzieci, (analogia)	szt	1.0000
16	KNR 2-23 0310-0200		Huśtawka potrójna wahadłowa z metalowymi nogami dla starszych dzieci, (analogia)	szt	1.0000
17	KNR 2-23 0310-0200		Regulamin placu zabaw na metalowej nodze wraz z koszem na śmieci, (analogia)	szt	1.0000
18	KNR 2-23 0310-0200		Sprężynowce bujaczki typu motor i konik (analogia) z montażem	szt	3.0000
19	KNR 2-23 0310-0200		Ławki metalowe prosta z poszyciem drewnianym (analogia)	szt	6.0000
			z oparciem: 2		2.0000
			bez oparcia: 2		2.0000
			młodzieżowa: 2		2.0000
20	KNR 2-21 0606-0400		Piaskownica prostokątna o ścianach z krawędźników drewnianych	szt	1.0000
21	KNR 2-23 0310-0200		Ścianka gimnastyczna, przeplotnia z drabinką, wg rysunku (analogia)	szt	2.0000
22	KNR 2-23 0310-0200		Stojak na rowery, (analogia)	szt	1.0000
23	KNR 2-23 0310-0200		Urządzenie linearne - korona, liny stalowe-polipropylenowe	szt	2.0000
			2		2.0000
24	KNR 2-23 0310-0200		Kosz na śmieci, (analogia)	szt	2.0000
			2		2.0000
			Dział nr 5. Ogrodzenie, piłkochwyty [CPV: 44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe]		
25	KNR 2-25 0307-0100		Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, 250x100cm, stal ocynkowana, . Budowa - ogrodzenia na słupkach metalowych obetonowanych. słupki z rur stalowych wraz z bramką	m2	78.0000
			(43*2+14*2-36)*1,0		78.0000
26	KNR 2-23 0401-0100		Piłkochwyty 5,0x36,0m. Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych, jak na załączniku, z rur stalowych wysokości 5.0 m	m	36.0000
			Dział nr 6. Zieleń [CPV: 45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych]		
27	KNR 2-21 0302-0500		Sadzenie drzew i krzewów liściastych - form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z całkowitą zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0,5m	szt	13.0000
			klony kuliste: 13		13.0000