

PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-00S

CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

Nazwa robót: PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU W CELU POPRAWY WARUNKÓW SANITARNYCH I PRZECIPOŻAROWYCH CELEM DOSTOSOWANIA KUCHNI DLA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOŁA

Lokalizacja: SKRZESZEWY GM. PACYNA

Investor:

PRZEDMIAR 000-00-00S

Strona 1

20-08-2015

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILÓŚĆ |
|----|-----|---------------------|---|----------------|---------|
| 1 | | | ROBOTY REMONTOWE | | |
| 1 | 10 | KNR 401-03-54-04-00 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych pow do 2 m ² | szt | 7,000 |
| 1 | 20 | KNR 401-03-54-05-00 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych pow ponad 2 m ² | m ² | 7,810 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 | 1,15*2,2+1,1*2,2+1,3*2,2 | | 7,810 |
| 1 | 30 | KNR 401-03-29-05-00 | Wykucie otworów drzwiowych i okien w śc od 1/2 c zapr cement | m ³ | 1,373 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 | (2,1*2+1)*0,25*0,15*6+0,9*0,9*0,25 | | 1,373 |
| 1 | 40 | KNR 202-01-26-02-00 | Otwory (bez nadproży) w ścianach 1 c na drzwi | szt | 8,000 |
| 1 | 50 | KNR 401-03-33-02-00 | Przebiecie otworów w ścianach grub 1 c. na zapr wapiennej | szt | 18,000 |
| 1 | 60 | KNR 401-03-22-02-00 | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 18,000 |
| 1 | 70 | KNR 401-03-03-02-00 | Uzupełnienie ścianek z cegieł na zapr cem-wap grub 1/2 c. | m ² | 39,797 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 | (2,8+1,4+1,4+0,12+1,2+1,2+2,7+1,8)*3,1+0,75*0,9 | | 39,797 |
| 1 | 80 | KNR 202-01-26-05-01 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19/120 | metr | 18,000 |
| 1 | 90 | KNR 401-07-07-01-00 | Uzupełnienie tynkiem wnęk na liczniki pow 0,5 m ² głęb 0,4 m | szt | 12,000 |
| 1 | 100 | KNR 401-07-07-05-00 | Uzupełnienie tynkiem styku murów z ościeżnicami i listwami | metr | 24,000 |
| 1 | 110 | KNR 401-07-11-01-00 | Uzupeł tynkiem cem-wap kat III ścian z cegły do 1 m ² | m ² | 46,000 |
| 1 | 120 | KNR 401-07-13-01-00 | Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na ścianach | m ² | 79,000 |
| 1 | 130 | KNR 401-07-08-02-00 | Wykonanie tynku cem-wap kat III na ościeżach do 25 cm | metr | 57,200 |
| 1 | 140 | KNR 202-10-21-02-00 | Szafy przelotowe - kuchni-zmywalnia | m ² | 0,900 |
| 1 | 150 | KNR 202-10-16-02-00 | Ościeżnice stalowe drzwiowe | szt | 12,000 |
| 1 | 160 | KNR 202-10-17-02-00 | Skrzydła drzwiowe wewn 1-dziel pełne od 1,6 m ² konfekcjon | m ² | 21,520 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 | 0,8*2*4+0,9*2*7+1,2*2,1 | | 21,520 |
| 1 | 170 | KNR 202-10-26-06-00 | Drzwi zewnętrzne aluminiowe | m ² | 2,730 |
| 1 | 180 | KNR 401-08-09-04-00 | Uzupełnienie posadzki z płytek terakotowych 15x15 cm | m ² | 46,000 |
| 1 | 190 | KNR 401-08-19-15-00 | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek | m ² | 120,500 |
| 1 | 200 | KNR 401-07-11-01-00 | Uzupeł tynkiem cem-wap kat III ścian z cegły do 1 m ² | m ² | 120,500 |
| 1 | 210 | KNR 202-08-29-02-52 | Licow ścian płytki ceram 15x15 na klej z przygot 3/4 kolor | m ² | 120,500 |
| 1 | 220 | KNR 202-15-05-07-00 | Malowanie suchych tynków 2x farbą emulsyjną z gruntowaniem | m ² | 142,600 |
| 1 | 230 | KNR 403-02-04-01-01 | Wym przewodów kabelk YDY 3x1 mocow paskami na podłożu | metr | 75,000 |
| 1 | 240 | KNR 403-04-01-01-00 | Wym puszek podtynkowych ø do 60 mm 1 odg, przew do 2,5 mm ² | szt | 14,000 |
| 1 | 250 | KNR 403-05-07-05-00 | Wym gniazd wtyczkowych natynk uszczel do 16 A na betonie | szt | 16,000 |
| 1 | 260 | KNR 403-06-02-03-00 | Oprawy żarowe | szt | 18,000 |
| 1 | 270 | KNR 402-01-14-01-00 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm | metr | 27,500 |

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|-----|-------------------|---|---------------|--------|
| 1 | 280 | KNR | 402-01-19-01-01 Wymiana zaworu zwrotnego \varnothing 20 mm | szt | 3,000 |
| 1 | 290 | KNR | 402-01-21-01-00 Wymiana baterii umywalkowej (zmywakowej) z ruchomą wylewką | szt | 10,000 |
| 1 | 300 | KNR | 402-01-22-01-00 Wymiana mieszacza natryskowego \varnothing 15x20 mm | szt | 1,000 |
| 1 | 310 | KNR | 402-02-11-03-00 Wymiana trójnika z PCW \varnothing 110 mm z uszczel pierśc gumow | szt | 7,000 |
| 1 | 320 | KNR | 402-02-10-04-00 Wymiana rury z PCW \varnothing 110 mm z uszczel pierścieniami gumow | szt | 27,000 |
| 1 | 330 | KNR | 402-02-12-04-00 Wymiana podejścia z rur PCW \varnothing 75 mm łączonego klejem | szt | 11,000 |
| 1 | 340 | KNR | 402-02-18-04-00 Zlewozmywak | szt | 5,000 |
| 1 | 350 | KNR | 402-02-19-02-00 Umywalka | kmpl | 7,000 |
| 1 | 360 | KNR | 402-02-21-03-00 Brodzik natryskowy | kmpl | 1,000 |
| 1 | 370 | KNR | 402-02-24-01-00 Miska ustępowa | szt | 4,000 |