



BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

"HOL-BUD" Sp. z o.o.

Projektowanie, nadzór i wykonawstwo budowlane
09-500 Gostynin, ul. Płocka 44a; tel./fax. (24) 235 42 05

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45233200-1 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Budowa rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy

ADRES INWESTYCJI : Podczachy, dz. nr ewid. 137/4, 137/5

INWESTOR : Gmina Pacyna

ADRES INWESTORA : ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Banach,
upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr MAZ/0801/PBKb/15

DATA OPRACOWANIA : 11.07.2017

WYKONAWCA: KRZYSZTOF WOŹNIAK
mgr inż. Krzysztof Woźniak
upr. budowlana bez ograniczeń w spec.
kolejniczym (09/0315) OWOK/03
i alencje (09/0315) OWOK/03

Data opracowania
11.07.2017

INWESTOR :

WÓJT
Krzysztof Woźniak

Data zatwierdzenia

12. LIP. 2017

Lp.	Nazwa działu	Od	Do	Kod wg CPV
1	Montaż zabawek	1	12	45212140-9
2	Budowa ogrodzenia działki	13	17	45342000-6
3	Oświetlenie	18	19	45310000-3
4	Montaż nawierzchni bezpiecznej piaskowej	20	26	45233200-1
5	Chodnik	27	32	45233200-1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45212140-9	Montaż zabawek			
1	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - Zestaw Julec c	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - Huśtawka wahadłowa Waga AA	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - Karuzela Trzmiel kierownica nierdzewna, platforma aluminiowa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - Huśtawka sprężynowa Karetka	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - Huśtawka sprężynowa Konik	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - Piaskownica Malwinka 2,2x2,2 m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - ławka Junior listwy plastikowe lub drewniane	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
8	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - tablica - regulamin placu zabaw	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci 6	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - Huśtawka ważka pojedyncza	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - Stepper/prasa ręczna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - Orbitrek / narciarz na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45342000-6	Budowa ogrodzenia działki			
13	d.2 KNR-W 2-01 0308-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu I-II) - wykop pod słupki 87.2/2.50	dół.		
			dół.	34.880	
				RAZEM	34.880
14	d.2 KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) - wykop pod cokół ogrodzenia 87.2*0.20*0.20	m ³		
			m ³	3.488	
				RAZEM	3.488
15	d.2 KNNR 2 0106- 02 z.sz. 5.5. analogia	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu - betonowanie fundamentów ogrodzenia z betonu C16/20 87.2/2.50*0.50*0.50*1.00	m ³		
			m ³	8.720	
				RAZEM	8.720
16	d.2 KNR-W 2-02 1802-02	Ogrodzenie z płotka panelowego, w tym montaż i prefabrykaty 87.2	m		
			m	87.200	
				RAZEM	87.200
17	d.2 kalk. własna	Wykonanie furki systemowej, w tym montaż i prefabrykaty betonowe 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	45310000-3	Oświetlenie			
18	d.3 kalk. własna	Montaż słupków od znaków drogowych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 5 1004-d.3 01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie od znaków drogowych fi60 3,5mb 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
4	45233200-1	Montaż nawierzchni bezpiecznej piaskowej			
20	KNR 2-01 d.4 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 472.30	m ² m ²	472.300	
				RAZEM	472.300
21	KNR 2-01 d.4 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 4 472.30	m ² m ²	472.300	
				RAZEM	472.300
22	KNR-W 2-01 d.4 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) - wykop pod obrzeże 87.20*0.20*0.20	m ³ m ³	3.488	
				RAZEM	3.488
23	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.22	m ³ m ³	3.488	
				RAZEM	3.488
24	KNR 2-31 d.4 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - NAWIERZCHNIA PIASKOWA BEZPIECZNA 472.30	m ² m ²	472.300	
				RAZEM	472.300
25	KNR 2-31 d.4 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - gr 3+27cm - NAWIERZCHNIA PIASKOWA BEZPIECZNA Krotność = 27 472.30	m ² m ²	472.300	
				RAZEM	472.300
26	KNR 2-31 d.4 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 87.20	m m	87.200	
				RAZEM	87.200
5	45233200-1	Chodnik			
27	KNR 2-01 d.5 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 10.00	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR 2-31 d.5 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 14.00*0.20*0.20	m ³ m ³	0.560	
				RAZEM	0.560
29	KNR 2-31 d.5 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 10.00	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNR 2-31 d.5 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - gr 3+27cm Krotność = 27 10.00	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNNR 6 0109-d.5 03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 10.00	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
32	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10.00	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000