

MAGBUD

Bogdan Krawczyk

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA

99-300 Kutno, ul.G.Narutowicza 8

tel.(024) 254-98-11 tel/fax (024) 254-65-31 e-mail: magbud@pro.onet.pl www.magbud.biz.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków

INWESTOR: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENÍ	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Tomasz Holc	LOD/0700/PWOD/07	Styczeń 2014	
Kierownik Pracowni	mgr inż. Bogdan Krawczyk	PI 114/80,43/85		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1	km km	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm w miejscu styku nawierzchni istniejącej w projektowaną. 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
2		MIEJSCOWE UZUPEŁNIENIE POodbUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO W MIEJSCACH KOLEIN I WIĘKSZYCH UBYTKÓW W NAWIERZCHNI			
3	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości średniej po zagęszczeniu 12 cm 200*3	m ² m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
3		NAWIERZCHNIE			
4	KNR 2-31 d.3 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1000*3	m ² m ²	3000.000	
				RAZEM	3000.000
5	KNR 2-31 d.3 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa w ilości średnio 70kg/1m2 1000*3*0.07	t t	210.000	
				RAZEM	210.000
6	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1000*3	m ² m ²	3000.000	
				RAZEM	3000.000
7	KNR 2-31 d.3 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm. 1000*3	m ² m ²	3000.000	
				RAZEM	3000.000