Pacyna, dnia 24.08.2017r.

ZPPG.OND.7234.8.2017

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zamówienia publicznego:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sejkowice na odcinku 382,19 mb"

Odpowiadając na pismo Wykonawcy z dnia 22.08.2017 r., Zamawiający udziela odpowiedzi na zgłoszone przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1
Zgodnie z pkt. 1 oraz 1.9 zapytania ofertowego Wykonawca ma wycenić roboty i przedłożyć kosztorys ofertowy na podstawie załączonego przedmiaru robót. Jednocześnie w pkt. 1.5 Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót służą tylko jako pomoce przy sporządzaniu oferty a Wykonawca ma wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową. Ponieważ występują różnice pomiędzy opisem technicznym w dokumentacji projektowej, rys. nr Z-02 Przekrój przez drogę oraz Przedmiarem robót prosimy o odpowiedź:
a) Czy należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 20 cm – rys. nr Z-02 Dokumentacja Techniczna?
b) Na jakiej powierzchni i jakiej grubości należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0-31,5mm: na całej powierzchni gr. 20 cm (rys. nr Z-02 Dokumentacja Techniczna), na 10% powierzchni (Opis Techniczny Dokumentacja Techniczna) czy na 20% powierzchni gr. śr. 15 cm (poz. 2 d.1 Przedmiar robót)?
c) Prosimy o podanie prawidłowej grubości poboczy: 10 cm (poz. 9 d.2 Przedmiar robót) czy 15 cm (rys. nr Z-02 Dokumentacja Techniczna)

Odpowiedź:

ad 1a) nie

ad 1b) należy przyjąć 20% powierzchni i gr. 15cm zgodnie z przedmiarem

ad 1c) grubość poboczy 10cm

Zamawiający załącza poprawioną dokumentację techniczną.

Pytanie 2
Prosimy o wykreślenie z Zapytania ofertowego pkt. 1.8.
Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej składa Projektant i Sprawdzający. Wykonawca nie ma dostatecznej wiedzy (brak dokumentacji geologicznej, brak osoby z uprawnieniami projektowymi), żeby stwierdzić, czy dokumentacja jest kompletna i została wykonana prawidłowo. Poza tym występują błędy w dokumentacji – różnice pomiędzy opisem technicznym i przekrojem przez drogę Nr rys. Z-02. Na tej podstawie nie możemy potwierdzić kompletności i prawidłowości dokumentacji projektowej.

Odpowiedź : Zamawiający wykreśla z Zapytania ofertowego pkt 1.8.

Zamawiający prosi wykonawców składających oferty w prowadzonym postępowaniu o zachowanie właściwej nazwy zadania inwestycyjnego, które brzmi:

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sejkowice na odcinku 382,19 mb".

Z UP. WÓJTA
mgr Waldemar Jan Rechubiński
SEKRETARZ GMINY