

# PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PACYNA

## **PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU PRZY KOŚCIELE P.W. ŚW. WAWRZYŃCA W PACYNIE**

45110000-1 Roboty rozbiórkowe  
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu  
45111200-0 Roboty ziemne  
45233200-1 Nawierzchnie placów i dróg  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45112710-5 Zadrzewianie  
45112710-5 Trawniki i kwietniki  
45112710-5 Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby  
45112710-5 Mała architektura ogrodowa  
45112710-5 Prace pielęgnacyjne  
45111213-4 Roboty porządkowe

**INWESTOR:** Gmina Pacyna  
Ul. Wyzwolenia 7  
09-541 Pacyna

**OPRACOWUJĄCY:** mgr inż. Agata Soroka-Brzezińska  
Ul. Włodarzewska 67C/2  
02-384 Warszawa

**DATA OPRACOWANIA:** 13 marca 2009

POZYCJA	PODSTAWA WYCENY	OPIS ROBÓT	JEDNOSTKI MIARY	ILOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH	ILOŚĆ RAZEM
I	II	III	IV	V	VI
<b>I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45110000-1</b>					
1	KNR 4-04 Tab 0304	Rozebranie słupa żelbetowego 50x50x200cm:	m <sup>3</sup>	0,5	0,5
2	KNR 4-04 Tab 0502	Rozebranie betonowego ogrodzenia z prefabrykatów:	m <sup>2</sup>	70	70
3	KNR 4-04 Tab 0302	Rozebranie betonowych fundamentów pod słupami ogrodzenia:	m <sup>3</sup>	1,2	1,2
<b>II. ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU KOD CPV 4511213-4</b>					
4	KNR 2-21 Tab 0101	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci i chwastów:	m <sup>3</sup>	35	35
<b>III. ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 4511200-0</b>					
5	KNR 2-01 Tab 0126	Usunięcie 15cm warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek i składowanie humusu:	m <sup>2</sup>	2861,5	2861,5
6	KNR 2-31 Tab 0101	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników na głębokość: - 30cm - 10cm - 5cm	m <sup>2</sup>	896 866,5 31,5	1794
7	KNR 2-31 Tab 0103	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni:	m <sup>2</sup>	1794	1794

<b>IV. NAWIERZCHNIE PLACÓW I DRÓG KOD CPV 45233200-1</b>					
<b>8</b>	KNR 2-31 Tab 0402	Ławy betonowe B10 pod krawężniki: - ława betonowa zwykła w linii prostej - ława betonowa zwykła na łukach	m <sup>3</sup>	15 3	18
<b>9</b>	KNR 2-31 Tab 0403	Krawężniki betonowe 15x30x100cm: - wystające - wtopione - na łukach	m	172,5 12 37	221,5
<b>10</b>	KNR 2-31 Tab 0407	Obrzeża betonowe 6x20x75cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową:	m	317,5	317,5
<b>Nawierzchnia – drogi dojazdowe i miejsca parkingowe:</b>					
<b>11</b>	KNR 2-31 Tab 0104	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie – podbudowa z piasku 15cm:	m <sup>2</sup>	896	896
<b>12</b>	KNR 2-31 Tab 0114	Podbudowa z kamienia łamanego 18mm – warstwa 18cm:	m <sup>2</sup>	896	896
<b>13</b>	KNR 2-31 Tab 0511	Nawierzchnia na podsypce piaskowo-cementowej 4cm z kostki brukowej betonowej – grubość 8cm:	m <sup>2</sup>	896	896
<b>Nawierzchnia chodników:</b>					
<b>14</b>	KNR 2-31 Tab 0104	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie – podbudowa z piasku 15cm:	m <sup>2</sup>	458,5	458,5
<b>15</b>	KNR 2-31 Tab 0511	Nawierzchnia na podsypce piaskowo-cementowej 4cm z kostki brukowej betonowej – grubość 6cm:	m <sup>2</sup>	458,5	458,5
<b>Nawierzchnia żwirowa:</b>					
<b>16</b>	KNR 2-31 Tab 0104	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie – piasek 10cm:	m <sup>2</sup>	31,5	31,5
<b>17</b>	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa frakcja 16/32mm – warstwa 10cm:	m <sup>2</sup>	31,5	31,5

	Tab 0202				
<b>Nawierzchnia placu zabaw:</b>					
18	KNR 2-31 Tab 0202	Wykonanie nawierzchni piaszczystej na terenie placu zabaw – warstwa 25cm:	m <sup>2</sup>	408	408
<b>V. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH KOD CPV 45112710-5</b>					
19	KNR 2-21 Tab 0218	Rozścielenie humusu – składowanej urodzajnej ziemi:	m <sup>3</sup>	160,95	160,95
20	KNR 2-01 Tab 0505	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego:	m <sup>2</sup>	1073	1073
<b>VI. ZADRZEWIANIE KOD CPV 45112710-5</b>					
21	KNR 2-21 Tab 0311	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. II z zaprawą dołów do połowy głębokości z ustawieniem palików i zamontowaniem taśmy mocującej:	szt	18	18
22	KNR 2-21 Tab 0302	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. II z całkowitą zaprawą dołów:	szt	3041	3041
23	KNR 2-21 Tab 0332	Sadzenie krzewów żywopłotowych z zaprawą dołów do połowy głębokości:	szt	700	700
24	KNR 2-31 Tab 0601	Wkopanie rurek drenarskich:	mb	42	42
<b>VII. TRAWNIKI I KWIETNIKI KOD CPV 45112710-5</b>					
25	KNR 2-21 Tab 0414	Obsadzenie kwietników bylinami:	m <sup>2</sup>	27,5	27,5
26	KNR 2-21 Tab 0405	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem:	ha	0,039	0,039
<b>VIII. ROBOTY AGROTECHNICZNE ZWIĄZANE Z UPRAWĄ GLEBY KOD CPV 45112710-5</b>					
27	KNR 2-21	Rozrzucenie kory sosnowej mielonej – warstwa 5cm:	m <sup>2</sup>	656	656

	Tab 0218				
28	KNR 2-31 Tab 0202	Rozrzucenie gysu granitowego frakcja 6-18mm pod 3 drzewami i trawami ozdobnymi – warstwa 5cm:	m <sup>2</sup>	38	38
<b>IX. MAŁA ARCHITEKTURA OGRODOWA KOD CPV 45112710-5</b>					
29	Wycena Zig-zag	Zamontowanie ławek z oparciem Zig-zag G-26:	szt	8	8
30	Wycena Zig-zag	Zamontowanie ławek bez oparcia Zig-zag G-27:	szt	4	4
31	Wycena Zig-zag	Zamontowanie koszy na śmieci Zig-zag S-6:	szt	4	4
32	Wycena Zig-zag	Zamontowanie stojaków na rowery Zig-zag F-1:	szt	6	6
<b>X. PRACE PIELĘGNACYJNE KOD CPV 45112710-5</b>					
33	KNR 2-21 Tab 0701	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych:	szt	18	18
34	KNR 2-21 Tab 0701	Pielęgnacja krzewów liściastych:	szt	3041	3041
35	KNR 2-21 Tab 0701	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych:	szt	700	700
36	KNR 2-21 Tab 0705	Pielęgnacja bylin – traw ozdobnych:	m <sup>2</sup>	27,5	27,5
37	KNR 2-21 Tab 0702	Pielęgnacja trawników parkowych:	m <sup>2</sup>	390	390