

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych  
 45261300-5 Kładzenie rynien  
 45332000-5 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i łazienek w części świetlikowej strażnicy OSP Rybit  
 ADRES INWESTYCJI : Rybit 33 gmina Pacyna  
 INWESTOR : Urząd Gminy Pacyna  
 ADRES INWESTORA : ul. Wyzwolenia 7 09-541 Pacyna  
 BRANŻA : Budowlane

SPORZĄDZIL KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Cichoński  
 DATA OPRACOWANIA : 27.09.2019

mgr inż. Jarosław Cichoński  
 upr. bud. nr MAZ 0096/OWOK/10  
 do kierowania robotami budowlanymi  
 bez ograniczeń  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

WYKONAWCA:



Data opracowania  
 27.09.2019

INWESTOR:

WÓJT

Krzysztof Woźniak

Data zatwierdzenia

GMINA PACYNA  
 09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7  
 tel./fax 24 285 80 54, 285 80 64  
 www.bip.pacyna.mazowsze.pl  
 e-mail: gmina@pacyna.mazowsze.pl  
 NIP 9710664197 REGON 611015810

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Remont w łazienkach</b>			
1	KNR-W 4-02 d.1 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 10.0	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4	KNNR 5 d.1 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 10.0	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5	KNR AT-22 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża (1.75+3.65+0.90+1.00+0.90+1.00+2.75+0.95+1.00+2.70)*2.20 <łazienka duża> -0.8*2.10-0.9*2.10 <łazienka duża> (1.70+1.0+1.70+1.0)*2.20-0.8*2.10 <łazienka mała>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.520 -3.570 10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.150</b>
6	KNR AT-22 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 32.95 <łazienka duża> 10.20 <łazienka mała>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.950 10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.150</b>
7	KNR AT-22 d.1 0201-05	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm 32.95 <łazienka duża> 10.20 <łazienka mała>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.950 10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.150</b>
8	KNR 2-02 d.1 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 25.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
9	KNNR 2 d.1 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.8*2.0*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
11	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	KNR 2-15 d.1 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 2-15 d.1 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym 2	kpl. kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		<b>Remont pokrycia dachowego- świetlica i łącznik</b>			
2.1		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
15	KNR 4-01 d.2. 0511-03 1	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 25.50*6.00*2 <świetlica> 3.10*7.00 <łącznik>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 306.000 21.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>327.700</b>
16	d.2. kalk. własna 1	Rozebranie wewnętrznej podbitki w połaci dachowej- część świetlicowa 306.0	kpl. kpl.	 306.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>306.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.2. 0430-10 1	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe  6.20+51+24	m  m	  81.200	  
				<b>RAZEM</b>	<b>81.200</b>
18	kalk. własna d.2. 1	Rozebranie płatwi drewnianych- część świetlicowa  7*25.50*2	m  m	  357.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>357.000</b>
<b>2.2</b>		<b>Prace montażowe</b>			
19	KNR 2-02 d.2. 0406-05 2	Płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej  (0.16*0.10)*14*25.50	m <sup>3</sup> drew.  m <sup>3</sup> drew.	  5.712	  
				<b>RAZEM</b>	<b>5.712</b>
20	KNR 2-02 d.2. 0406-05 2 analogia	Płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej- kantówki 50x75mm pod blachę trapezową TRB-35 w rozstawie 60cm- łącznik 7.0/0.60*(0.05*0.075)*3.10	m <sup>3</sup> drew.  m <sup>3</sup> drew.	  0.136	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0.136</b>
21	NNRNKB d.2. 202 0421-02 2	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej  52.0+6.50	m  m	  58.500	  
				<b>RAZEM</b>	<b>58.500</b>
22	KNR 2-02 d.2. 0409-06 2	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej  (0.032*0.14)*24.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.108	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0.108</b>
23	NNRNKB d.2. 202 0537-04 2	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach- blacha TRB-55 z antykondensatem  306.0 <świetlica> 21.70 <łącznik>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  306.000 21.700	  
				<b>RAZEM</b>	<b>327.700</b>
24	NNRNKB d.2. 202 0541-02 2	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- gąsior  25.50*0.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.300	  
				<b>RAZEM</b>	<b>15.300</b>
25	NNRNKB d.2. 202 0541-02 2	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- pasy podrynnowe i nadrynnowe, wiatrownice  25.50*0.35*2 25.50*0.40*2 24.0*0.30 24.0*0.40 6.20*0.35 <łącznik> 6.20*0.35 <łącznik> 16.50*0.55 <łącznik>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  17.850 20.400 7.200 9.600 2.170 2.170 9.075	  
				<b>RAZEM</b>	<b>68.465</b>
26	KNR-W 2-02 d.2. 0524-01 2	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm  51.0+7.0	m  m	  58.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>
27	KNR-W 2-02 d.2. 0524-03 2	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe  5	szt  szt	  5.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
28	KNR-W 2-02 d.2. 0531-04 2	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm  5*3.0	m  m	  15.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>