



PRO-BAN Maciej Banach
Projektowanie, kosztorysowanie, nadzory
09-500 Gostynin, ul. Jana Pawła II 18/14 tel. 512 472 771

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokali mieszkalnych nr 16/6 Spółdzielni mieszkaniowej "Wspólnota" w Luszyńcu
ADRES INWESTYCJI : Luszyńcu 16, 09-541 Pacyna
INWESTOR : Spółdzielnia mieszkaniowa "Wspólnota" w Luszyńcu
ADRES INWESTORA : Luszyńcu 19A, 09-541 Pacyna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Banach,
upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr MAZ/0801/PBKp/15
DATA OPRACOWANIA : **01.09.2016**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.09.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do	Kod wg CPV
1	MIESZKANIE NR 16/6	1.1.1	1.2.9	
1.1	Remont posadzki	1.1.1	1.1.13	
1.2	Remont stolarki drzwiowej i okiennej	1.2.1	1.2.9	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MIESZKANIE NR 16/6			
1.1		Remont posadzki			
1.1.1	kalk. własna	Przeniesienie mebli - w związku z wymianą posadzek w pokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.2	KNR 4-01 0818-05 pokój	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.18*4.95	m ²		
			m ²	15.741	
				RAZEM	15.741
1.1.3	KNR 4-01 0428-01 pokój	Rozebranie podłóg ślepych 3.18*4.95	m ²		
			m ²	15.741	
				RAZEM	15.741
1.1.4	KNR 4-01 0428-04 pokój	Rozebranie legarów Przyjęto rozstaw legarów co 0,80m 3.18*4.95/0.80	m		
			m	19.676	
				RAZEM	19.676
1.1.5	kalk. własna pokój	Wywóz i utylizacja wykładzin PCV 3.18*4.95	m ²		
			m ²	15.741	
				RAZEM	15.741
1.1.6	KNR 2-02 1101-07 pokój	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 3.18*4.95*0.15	m ³		
			m ³	2.361	
				RAZEM	2.361
1.1.7	KNR 2-02 1101-01 pokój	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 3.18*4.95*0.10	m ³		
			m ³	1.574	
				RAZEM	1.574
1.1.8	KNR 2-02 0607-01 pokój	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2 3.18*4.95	m ²		
			m ²	15.741	
				RAZEM	15.741
1.1.9	KNR 2-02 0609-03 pokój	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - styropian EPS 100-038 gr 10cm 3.18*4.95	m ²		
			m ²	15.741	
				RAZEM	15.741
1.1.10	KNNR 2 0 1202-02 pokój	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm 3.18*4.95	m ²		
			m ²	15.741	
				RAZEM	15.741
1.1.11	KNNR 2 1 1202-03 pokój	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 4 3.18*4.95	m ²		
			m ²	15.741	
				RAZEM	15.741
1.1.12	KNR 2-02 2 1106-07 pokój	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 3.18*4.95	m ²		
			m ²	15.741	
				RAZEM	15.741
1.1.13	KNR-W 2- 3 02 1123-02 pokój	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 3.18*4.95	m ²		
			m ²	15.741	
				RAZEM	15.741
1.2		Remont stolarki drzwiowej i okiennej			
1.2.1	KNR 4-01 0354-04 drzwi okna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2 2	szt.		
			szt.	2.000	
			szt.	2.000	
				RAZEM	4.000
1.2.2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej i okiennej 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.2.3	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 0.61*1.42*1	m ²		
			m ²	0.866	
				RAZEM	0.866
1.2.4	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 0.86*1.42*1	m ²		
			m ²	1.221	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.5	KNR-W 2-02 1204-05 analogia	Montaż drzwi - wejściowe do lokalu 0.90*2.00	m ² m ²	RAZEM 1.800	1.221 1.800
1.2.6	KNNR 2 0302-07 analogia	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z PCV 0.86	m m	RAZEM 0.860	1.800 0.860
1.2.7	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.86*0.40+0.62*0.30	m ² m ²	RAZEM 0.530	0.860 0.530
1.2.8	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
1.2.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe - 90x200cm płycinowe pełne 0.90*2.00	m ² m ²	RAZEM 1.800	1.000 1.800
				RAZEM	1.800