



PRO-BAN Maciej Banach
Projektowanie, kosztorysowanie, nadzory
09-500 Gostynin, ul. Jana Pawła II 18/14 tel. 512 472 771

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokali mieszkalnych nr 17/1 Spółdzielni mieszkaniowej "Wspólnota" w Luszyńcu
ADRES INWESTYCJI : Luszyńcu 17 09-541 Pacyna
INWESTOR : Spółdzielnia mieszkaniowa "Wspólnota" w Luszyńcu
ADRES INWESTORA : Luszyńcu 19A, 09-541 Pacyna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Banach,
upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr MAZ/0801/PBKp/15
DATA OPRACOWANIA : **01.09.2016**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.09.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do	Kod wg CPV
1	MIESZKANIE NR 17/1	1.1.1	1.2.4	
1.1	Remont instalacji elektrycznej	1.1.1	1.1.23	
1.2	Remont stolarki drzwiowej i okiennej	1.2.1	1.2.4	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MIESZKANIE NR 17/1			
1.1		Remont instalacji elektrycznej			
1.1.1	kalk. własna	Demontaż/zaślepienie istniejącej instalacji elektrycznej	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.2	KNR AT-13 0105-01	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach/sufitach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu - pod instalację oświetleniową 40.00	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
1.1.3	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5mm ² - pod instalację oświetleniową 40.00	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
1.1.4	KNNR 5 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym - pod instalację oświetleniową	szt.		
	pokój	2	szt.	2.000	
	pokój	2	szt.	2.000	
	pokój	2	szt.	2.000	
	łazienka	3	szt.	3.000	
	kuchnia	2	szt.	2.000	
	p.pokój	2	szt.	2.000	
				RAZEM	13.000
1.1.5	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - pod instalację oświetleniową	szt.		
	pokój	2	szt.	2.000	
	pokój	2	szt.	2.000	
	pokój	2	szt.	2.000	
	łazienka	3	szt.	3.000	
	kuchnia	2	szt.	2.000	
	p.pokój	2	szt.	2.000	
				RAZEM	13.000
1.1.6	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
	pokój	1	kpl.	1.000	
	pokój	1	kpl.	1.000	
	pokój	1	kpl.	1.000	
	łazienka	2	kpl.	2.000	
	kuchnia	1	kpl.	1.000	
	p.pokój	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	7.000
1.1.7	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
	pokój	1	szt.	1.000	
	pokój	1	szt.	1.000	
	pokój	1	szt.	1.000	
	łazienka	1	szt.	1.000	
	kuchnia	1	szt.	1.000	
	p.pokój	1	szt.	1.000	
				RAZEM	6.000
1.1.8	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - pod instalację oświetleniową 40.00	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
1.1.9	KNR AT-13 0105-01	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu - pod instalację gniazd elektrycznych 70.00	m		
			m	70.000	
				RAZEM	70.000
1.1.10	KNNR 5 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym - pod instalację gniazd elektrycznych	szt.		
	pokój	3	szt.	3.000	
	pokój	3	szt.	3.000	
	pokój	3	szt.	3.000	
	łazienka	2	szt.	2.000	
	kuchnia	3	szt.	3.000	
	p.pokój	1	szt.	1.000	
				RAZEM	15.000
1.1.11	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - pod instalację gniazd elektrycznych	szt.		
	pokój	3	szt.	3.000	
	pokój	3	szt.	3.000	
	pokój	3	szt.	3.000	
	łazienka	2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	kuchnia p.pokój	3 1	szt. szt.	3.000 1.000	
				RAZEM	15.000
1.1.1	KNNR 5 2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5mm ² - pod instalację gniazd elektrycznych 70.00	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
1.1.1	KNR 4-03 3 1012-01	Zaprawianie brzd o szer. do 25 mm - pod instalację gniazd oświetleniowych 70.00	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
1.1.1	KNNR 5 4 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
	pokój	3	szt.	3.000	
	pokój	3	szt.	3.000	
	pokój	3	szt.	3.000	
	łazienka	2	szt.	2.000	
	kuchnia	3	szt.	3.000	
	p.pokój	1	szt.	1.000	
				RAZEM	15.000
1.1.1	KNNR 5 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.1	KNNR 5 6 0407-01	Wyłącznik S301 B16A analogia 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.1.1	KNNR 5 7 0407-01	Wyłącznik S301 B10A analogia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.1	KNNR 5 8 0407-01	Wyłącznik różnicowo-nadmiarowo-prądowy analogia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.1	KNNR 5 9 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	pomiar pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
1.1.2	KNNR 5 0 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.2	KNNR 5 1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.2	KNR 2-02 2 1501-08	Dwukrotne malowanie zwykle farbą klejową tynków wewnętrznych na sufitach - w związku z wymianą instalacji elektrycznej	m ²		
	pokój	2.93*4.44	m ²	13.009	
	pokój	3.17*4.44	m ²	14.075	
	pokój	2.63*4.55	m ²	11.967	
	łazienka	2.27*2.56	m ²	5.811	
	kuchnia	2.88*3.30	m ²	9.504	
	p.pokój	1.78*2.62	m ²	4.664	
				RAZEM	59.030
1.1.2	KNR 2-02 3 1501-09	Dwukrotne malowanie zwykle farbą klejową tynków wewnętrznych na ścianach - w związku z wymianą instalacji elektrycznej	m ²		
	pokój	[2.93+4.44]*2*2.36	m ²	34.786	
	pokój	[3.17+4.44]*2*2.36	m ²	35.919	
	pokój	[2.63+4.55]*2*2.36	m ²	33.890	
	łazienka	[2.27+2.56]*2*2.36	m ²	22.798	
	kuchnia	[2.88+3.30]*2*2.36	m ²	29.170	
	p.pokój	[1.78+2.62]*2*2.36	m ²	20.768	
		-0.80*2.00*6	m ²	-9.600	
				RAZEM	167.731
1.2		Remont stolarki drzwiowej i okiennej			
1.2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² okna 3	szt. szt.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja stolarki okiennej	szt	RAZEM	3.000
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2.3	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m ² 0.56*0.83+0.56*0.85*2	m ²		
			m ²	1.417	
				RAZEM	1.417
1.2.4	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.56*0.25*3	m ²		
			m ²	0.420	
				RAZEM	0.420