



PRO-BAN Maciej Banach
Projektowanie, kosztorysowanie, nadzory
09-500 Gostynin, ul. Jana Pawła II 18/14 tel. 512 472 771

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : **Remont lokali mieszkalnych nr 6/2 Spółdzielni mieszkaniowej "Wspólnota" w Luszyńcu**
ADRES INWESTYCJI : **Luszyńcu 6 09-541 Pacyna**
INWESTOR : **Spółdzielnia mieszkaniowa "Wspólnota" w Luszyńcu**
ADRES INWESTORA : **Luszyńcu 19A, 09-541 Pacyna**
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : **mgr inż. Maciej Banach,**
upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr MAZ/0801/PBKp/15
DATA OPRACOWANIA : **01.09.2016**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.09.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do	Kod wg CPV
1	MIESZKANIE NR 6/2	1.1.1	1.2.13	
1.1	Remont stolarki drzwiowej i okiennej	1.1.1	1.1.7	
1.2	Remont posadzki	1.2.1	1.2.13	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MIESZKANIE NR 6/2			
1.1		Remont stolarki drzwiowej i okiennej			
1.1.1	KNR 4-01 0354-04 drzwi okna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	1		szt.	1.000	
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	5.000
1.1.2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej i okiennej	szt		
	5		szt	5.000	
				RAZEM	5.000
1.1.3	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²		
		0.85*1.44	m ²	1.224	
		0.90*1.45	m ²	1.305	
				RAZEM	2.529
1.1.4	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
		1.47*1.42	m ²	2.087	
		1.48*1.46	m ²	2.161	
				RAZEM	4.248
1.1.5	KNR-W 2-02 1204-05 analogia	Montaż drzwi - wejściowe do lokalu	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
1.1.6	KNNR 2 0302-07 analogia	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z PCV	m		
		0.85+0.90+1.47+1.48	m	4.700	
				RAZEM	4.700
1.1.7	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		[0.85+0.90+1.47+1.48]*0.30	m ²	1.410	
				RAZEM	1.410
1.2		Remont posadzki			
1.2.1	kalk. własna	Przeniesienie mebli - w związku z wymianą posadzek w pokojach i kuchni	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.2	KNR 4-01 0818-05 pokój pokój pokój kuchnia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.02*3.78	m ²	7.636	
		4.84*4.64	m ²	22.458	
		4.84*5.21	m ²	25.216	
		4.05*2.97	m ²	12.029	
				RAZEM	67.339
1.2.3	KNR 4-01 0428-01 pokój pokój pokój kuchnia	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		2.02*3.78	m ²	7.636	
		4.84*4.64	m ²	22.458	
		4.84*5.21	m ²	25.216	
		4.05*2.97	m ²	12.029	
				RAZEM	67.339
1.2.4	KNR 4-01 0428-04 pokój pokój pokój kuchnia	Rozebranie legarów	m		
		Przyjęto rozstaw legarów co 0,80m			
		2.02*3.78/0.80	m	9.545	
		4.84*4.64/0.80	m	28.072	
		4.84*5.21/0.80	m	31.521	
		4.05*2.97/0.80	m	15.036	
				RAZEM	84.174
1.2.5	kalk. własna pokój pokój pokój kuchnia	Wywóz i utylizacja wykładzin PCV	m ²		
		2.02*3.78	m ²	7.636	
		4.84*4.64	m ²	22.458	
		4.84*5.21	m ²	25.216	
		4.05*2.97	m ²	12.029	
				RAZEM	67.339
1.2.6	KNR 2-02 1101-07 pokój pokój	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		2.02*3.78*0.15	m ³	1.145	
		4.84*4.64*0.15	m ³	3.369	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pokój	4.84*5.21*0.15	m ³	3.782	
	kuchnia	4.05*2.97*0.15	m ³	1.804	
				RAZEM	10.100
1.2.7	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
	pokój	2.02*3.78*0.10	m ³	0.764	
	pokój	4.84*4.64*0.10	m ³	2.246	
	pokój	4.84*5.21*0.10	m ³	2.522	
	kuchnia	4.05*2.97*0.10	m ³	1.203	
				RAZEM	6.735
1.2.8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2	m ²		
	pokój	2.02*3.78	m ²	7.636	
	pokój	4.84*4.64	m ²	22.458	
	pokój	4.84*5.21	m ²	25.216	
	kuchnia	4.05*2.97	m ²	12.029	
				RAZEM	67.339
1.2.9	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - styropian EPS 100-038 gr 10cm	m ²		
	pokój	2.02*3.78	m ²	7.636	
	pokój	4.84*4.64	m ²	22.458	
	pokój	4.84*5.21	m ²	25.216	
	kuchnia	4.05*2.97	m ²	12.029	
				RAZEM	67.339
1.2.1 0	KNNR 2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m ²		
	pokój	2.02*3.78	m ²	7.636	
	pokój	4.84*4.64	m ²	22.458	
	pokój	4.84*5.21	m ²	25.216	
	kuchnia	4.05*2.97	m ²	12.029	
				RAZEM	67.339
1.2.1 1	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 4	m ²		
	pokój	2.02*3.78	m ²	7.636	
	pokój	4.84*4.64	m ²	22.458	
	pokój	4.84*5.21	m ²	25.216	
	kuchnia	4.05*2.97	m ²	12.029	
				RAZEM	67.339
1.2.1 2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
	pokój	2.02*3.78	m ²	7.636	
	pokój	4.84*4.64	m ²	22.458	
	pokój	4.84*5.21	m ²	25.216	
	kuchnia	4.05*2.97	m ²	12.029	
				RAZEM	67.339
1.2.1 3	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
	pokój	2.02*3.78	m ²	7.636	
	pokój	4.84*4.64	m ²	22.458	
	pokój	4.84*5.21	m ²	25.216	
	kuchnia	4.05*2.97	m ²	12.029	
				RAZEM	67.339