

USŁUGI PROJEKTOWE s.c.

drogi, ulice, organizacja ruchu

inż. Franciszek Rytwiński tel. 266-87-64; 601-86-87-78
ul. gen. Władysława Andersa 42 09-410 **Płock**
NIP 774-27-49-470 e-mail: rondofr@poczta.onet.pl

Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Łuszczanów II pow. Gostynin woj. Mazowieckie działki nr 34, 1, L=1,2 km.

Inwestor: Urząd Gminy w Pacynie
pow. Gostynin

Projektant: inż. F. Rytwiński upr. drog 148/88

Asystent: K. Rytwiński

Sprawdził: mgr. inż. Z. Skutnik upr. drog. 46/91

Egz. nr 1, 2, 3, 4,

Płock 2008.02

OPIS DO ZGŁOSZENIA

na przebudowę drogi gminnej w miejsc. Łuszczaków II

1.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejsc. Łuszczaków, działki 1, 34, długość odcinka 1065,65 m

2.0. LOKALIZACJA

Teren objęty przebudową znajduje się w miejsc. Łuszczaków II, odcinek objęty przebudową jest łącznikiem pomiędzy drogą o nawierzchni bitumicznej a wsią, szczegółową lokalizację pokazano na orientacji i mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000.

2.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIE TERENU

Na całym odcinku pola uprawne, zabudowa produkcyjna, wolnostojąca, działki w większości wygradzone, teren płaski, drzewa poza obszarem robót.

Charakterystyka terenu:

Początek opracowania to krawędź jezdni o nawierzchni bitumicznej w Łuszczanowie; koniec drogi to ostatnie zabudowania wsi i granica z gminą Szczawin Kośc. – długość odcinka 1066m.

Na odcinku do przebudowy nawierzchnia gruntowa wzmocniona głównie tłuczniem i żużlem; pas drogowy szerokości do 7,0m. Pobocza gruntowe, droga wyniesiona nad teren do 30 cm, rowy płytkie w zaniku.

Na terenie występuje zadrzewienie przy granicy pasa drogowego, w poboczu przebiega wodociąg gminny zagłębiony do 1,8m ppt, poza strefą robót, kabel telefoniczny zlokalizowany na gruntach prywatnych.

4.1. Stan terenowo-prawny

Teren objęty opracowaniem stanowią grunty gminy Pacyna. Na całej długości droga mieści się w istniejącym pasie drogowym.

5.0. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Zakres robót obejmuje:

- ułożenie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej szer. 3,0m i grub. 3+5 na całym odcinku,
- lokalne wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0/31,5 mm,
- uzupełnienie poboczy pospółką po robotach nawierzchniowych.

6.0 Obszar oddziaływania obiektu.

Planowany zakres robót ogranicza się do działek 1 i 34 nie oddziałuje na inne działki, parametry przebudowywanych obiektów nie ulegną zmianą tak w planie jak i profilu; zachodzi tylko wykonanie nawierzchni.

W wyniku przebudowy drogi:

- natężenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi się tylko komfort jazdy, nie nastąpi zwiększenie a raczej zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,
- poprawią się warunki w otoczeniu drogi, zniknie pylenie spowodowane przez przejeżdżające pojazdy i wiatr,
- szybkość pojazdów nie ulegnie zmianie, droga położona na obszarze zabudowanym, szybkość istniejąca i projektowana do 50km/h,
- z drogi korzystać będą tylko mieszkańcy, droga po całkowitym zakończeniu przebudowy pozostanie drogą ślepą, zakończy się za ostatnimi zabudowaniami wsi Łuszczaków II.

6.0. Uwagi odnośnie realizacji

Roboty wykonywane będą przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, rodzaj i wielkość sprzętu dostosowana do zakresu robót.

Występują roboty proste takie jak:

- uporządkowanie poboczy,
- podbudowy i nawierzchnie w technologii tradycyjnej, konstrukcje nieskomplikowane,

Szczegółową ostrożność zachować przy robotach przy punktach osnowy geodezyjnej. W przypadku kolizji z projektowaną nawierzchnią zgłosić punkt do przeniesienia w SP w Gostyninie Wydz. Geodezji.

7.0 Termin rozpoczęcia

Planowany termin rozpoczęcia robót 15.07.2008r

8.0. Zestawienie powierzchni.

- powierzchnia jezdni	3180,0 m ²
-----------------------	-----------------------

Opracował:

inż. Franciszek Rytwiński

