



ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH B-B  
SKALA: 1:20



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	Dł. całkowita [m]	
	Ø	#			SI3SX-b	RB500W
1	6		90	7	6.30	
2		12	152	4		6.08
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					6.30	6.08
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888
MASA OGÓŁEM [kg]					1.40	5.40
MASA RAZEM [kg]					6.80	

BETON KONSTRUKCYJNY C16/20  
STAL ZBROJENIOWA Ø6 A-I SI3SX-b  
STAL ZBROJENIOWA Ø12 A-IIIN RB500W

INWESTOR: <b>Gmina Pacyna</b> <b>09-541 Pacyna</b> <b>ul. Wyzwolenia 7</b>			
BIURO PROJEKTOWE: <b>Usługi Inżynierskie</b> <b>Zbigniew Wierzbicki</b> <b>09-410 Płock ul. Monte Cassino 40</b>			
PROJEKTANT: <b>mgr inż. Zbigniew Wierzbicki</b> <i>upr: 171/94</i> <i>w spec.konstrukcyjno-bud.</i>			
OPRACOWAŁ: <b>mgr inż. Marek Zalewski</b>			
TYTUŁ INWESTYCJI: <b>Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w miejscowości Pacyna przy ul. Wyzwolenia 7 gm. Pacyna na dz. nr ewid. 56/2</b>			
NAZWA RYSUNKU: <b>Zbrojenie ław fundamentowych B-B</b>			
SKALA: <b>1:20</b>	DATA: <b>26.01 2023</b>	BRANŻA: <b>budowlana</b>	NR RYSUNKU: <b>projekt 7/11</b>