

Przebudowa drogi gminnej, przez miejsc. Kamionka z naw. żużlowo-żwirowej na bitumiczną szer. 3,0m L=0,5 km

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty pomiarowe				
1. BCD105 D01.01.01.011 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym (CPV 45100000-8)	km	0,5000		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Roboty przygotowawcze, podbudowa				
2. BCD105 D04.01.01.041 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (CPV 45233000-9)	m2	2000,0000		
3. BCD105 D04.08.04.011 Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 7 cm (CPV 45233000-9)	m3	56,0000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Nawierzchnia				
4. BCD105 D05.03.05.022 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, standart II (CPV 45233000-9)	m2	1636,0000		
5. BCD105 D05.03.05.052 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (CPV 45233000-9)	m2	1536,0000		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. Oznakowanie, pobocza				
6. KNNR 6 0702-0100 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	4,0000		
7. KNNR 6 0702-0500 Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm	szt	5,0000		
Razem wartość elementu nr 4				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

Data utworzenia: 2009-01-24

Przebudowa drogi gminnej, przez miejsc. Kamionka z naw. żużlowo-żwirowej na bitumiczną szer.

3,0m L=0,5 km

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty pomiarowe	
1. BCD105 D01.01.01.011 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym (CPV 45100000-8) Jednostka: km od drogi powiat.: 0,5	0,5000
Dział nr 2. Roboty przygotowawcze, podbudowa	
2. BCD105 D04.01.01.041 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (CPV 45233000-9) Jednostka: m2 500*4,0	2000,0000
3. BCD105 D04.08.04.011 Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 7 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m3 50% z powierzchni: 500*3,2*0,5*0,07	56,0000
Dział nr 3. Nawierzchnia	
4. BCD105 D05.03.05.022 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, standart II (CPV 45233000-9) Jednostka: m2 (500*3,2) skrzyżowanie: (6*6*0,5*2)	1636,0000
5. BCD105 D05.03.05.052 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (CPV 45233000-9) Jednostka: m2 po prostej: 500*3,0+36	1536,0000
Dział nr 4. Oznakowanie, pobocza	
6. KNNR 6 0702-0100 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm Jednostka: szt	4,0000

Opis robót	Ilość robót
<p>7. KNNR 6 0702-0500</p> <p>Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm</p> <p>Jednostka: szt</p> <hr/> <p>A-6b,c: (2)</p> <p>A-7: (1)</p> <p>A-30 z T-1: (2)</p>	<p>5,0000</p>