


9. Telekomunikacja Polska SA Płock - w sprawie robót i eksploatacji projekt. sanit. z istn. kablami telekom. prace ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem prac. TP. Kable zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi typu ERDTA i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w TP Płock ul. 1-go Maja. Zachować odległość min. 0,8m proj. urządzeń kan. sanit. od urządzeń telekom.
10. Woj. Zarząd Mel. i U. w O/Płock - teren drenowany. Warunki techn. przejścia przez urządzenia mel. oraz odprowadzenia oczyszczonych ścieków do Kanalu Pacyfskiego uzyskać w Inspektoracie - Gostynin ul. Ziębkowa 4a.
11. Wydz. Rol. Leśnictwa i Ochrony Środowiska - uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków.

Z up. Staroszy

  
mgr inż. Stanisław Piłko  
Naczelnik Wydziału Geodezji,  
Kartografii, Katastru i Ochrony Środowiska  
Seccum Powiatowy

Za zgodność z oryginałem

