
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne	45110000-1
Roboty w zakresie różnych nawierzchni	45233200-1
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg	45233250-6
Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych	45233260-9

**NAZWA
ZAMÓWIENIA:** Budowa obiektów małej architektury: ławki, zestawu koszy na śmieci, tablicy informacyjnej, stojaka na rowery, 3 donic na kwiaty, altany oraz utwardzenia terenu i ogrodzenia w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie

Adres / lokalizacja: ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pacyna

Adres: ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

dr inż. Maciej Banach, upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr MAZ/0801/PBKp/15

Data opracowania przedmiaru robót: 07/02/2024

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Obiekty małej architektury	1	9
2		Utwardzenie terenu	10	22
3		Ogrodzenie	23	28

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:			
1	Obiekty małej architektury		
1 d.1	Dostawa i montaż ławki	szt	
	1	szt	
	1,000		
	RAZEM		1,000
2 d.1	Dostawa i montaż altanki	szt	
	1	szt	
	1,000		
	RAZEM		1,000
3 d.1	Dostawa i montaż mebli ogrodowych	szt	
	1	szt	
	1,000		
	RAZEM		1,000
4 d.1	Dostawa i montaż stojaka na rower	szt	
	1	szt	
	1,000		
	RAZEM		1,000
5 d.1	Dostawa i montaż zestawu koszy na śmieci	szt	
	1	szt	
	1,000		
	RAZEM		1,000
6 d.1	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt	
	1	szt	
	1,000		
	RAZEM		1,000
7 d.1	Dostawa donic	szt	
	3	szt	
	3,000		
	RAZEM		3,000
8 d.1	Sadzenie bylin	szt.	
	3	szt.	
	3,000		
	RAZEM		3,000
9 d.1	Sadzenie kwiatów grupy B	m2	
	5	m2	
	5,000		
	RAZEM		5,000
2	Utwardzenie terenu		
10 d.2	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	
	21	m	
	21,000		
	RAZEM		21,000
11 d.2	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	
	poz.10 * 0,35 * 0,30	m3	
	2,205		
	RAZEM		2,205
12 d.2	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych	m2	
	33,64	m2	
	33,640		
	RAZEM		33,640
13 d.2	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta	m2	
	127,81 + 33,64	m2	
	161,450		
	RAZEM		161,450
14 d.2	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	
	poz.13	m2	
	161,450		
	RAZEM		161,450
15 d.2	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	
	poz.13	m2	
	161,450		
	RAZEM		161,450
16 d.2	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	
	poz.13	m2	
	161,450		
	RAZEM		161,450

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
17 d.2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.13	161,450 RAZEM	 161,450
18 d.2	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.10 * 0,35 * 0,30	2,205 RAZEM	 2,205
19 d.2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.10	21,000 RAZEM	 21,000
20 d.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 116	116,000 RAZEM	 116,000
21 d.2	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km; grunt kat. III poz.10 * 0,15 * 0,30 poz.11 poz.12 * 0,06 poz.13 * 0,25	0,945 2,205 2,018 40,363 RAZEM	 45,531
22 d.2	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 286,13	286,130 RAZEM	 286,130
3	Ogrodzenie		
23 d.3	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie [52,90 + 26,21] * 1,50	118,665 RAZEM	 118,665
24 d.3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.23 * 0,05	5,933 RAZEM	 5,933
25 d.3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 52,90	52,900 RAZEM	 52,900
26 d.3	Prefabrykowane podmurówki pod ogrodzenie 246 x 5,5 x 30 cm 52,90	52,900 RAZEM	 52,900
27 d.3	Ogrodzenie panelowe 3D fi 5, o łącznej wysokości 153 cm plus 20 cm podmurówka, montowane za pomocą łącznika betonowego H-20 - zestaw (panele, słupki, obejmki, łączniki itp.) oraz siatka cieniująca 26,65 * 1,50	39,975 RAZEM	 39,975
28 d.3	Ogrodzenie z kształtek betonowych z wypełnieniem przesłami metalowymi 26,26	26,260 RAZEM	 26,260