

PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PACYNA

PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO I MODERNIZACJI CHODNIKÓW W PACYNIE

45110000-1 Roboty rozbiórkowe
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111200-0 Roboty ziemne
45233200-1 Nawierzchnie placów i dróg
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112710-5 Zadrzewianie
45112710-5 Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby
45112710-5 Mała architektura ogrodowa
45111213-4 Roboty porządkowe
45112710-5 Prace pielęgnacyjne

INWESTOR: Gmina Pacyna
Ul. Wyzwolenia 7
09-541 Pacyna

OPRACOWUJĄCY: mgr inż. Agata Soroka-Brzezińska
Ul. Włodarzewska 67C/2
02-384 Warszawa

DATA OPRACOWANIA: 13 marca 2009

POZYCJA	PODSTAWA WYCENY	OPIS ROBÓT	JEDNOSTKI MIARY	ILOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH	ILOŚĆ RAZEM
I	II	III	IV	V	VI
I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45110000-1					
1	KNR 2-31 Tab 0810	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego:	m ²	930	930
2	KNR 2-31 Tab 0815	Rozebranie chodników – płyt chodnikowych 50x50:	m ²	1274,4	1274,4
3	KNR 2-31 Tab 0813	Rozebranie krawężników betonowych:	m	1311	1311
4	KNR 2-31 Tab 0814	Rozebranie obrzeży betonowych:	m	517	517
5	KNR 2-31 Tab 0802	Rozebranie podbudowy – warstwy odsączającej spod skutych nawierzchni:	m ²	2204,4	2204,4
II. ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU KOD CPV 4511213-4					
6	KNR 2-21 Tab 0105	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia:	szt	28	28
7	KNR 2-21 Tab 0101	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci i chwastów:	m ³	20	20
III. ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 4511200-0					
8	KNR 2-31 Tab 0101	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników na głębokość: - 35 -20 -15	m ²	165 22 2049	2236
9	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat. III:	m ²	450	450

	Tab 0201				
10	KNR 2-31 Tab 0103	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni:	m ²	2236	2236
IV. NAWIERZCHNIE PLACÓW I DRÓG KOD CPV 45233200-1					
11	KNR 2-31 Tab 0402	Ławy betonowe B10 pod krawężniki: - ława betonowa zwykła w linii prostej - ława betonowa zwykła na łukach	m ³	120,5 5,9	126,4
12	KNR 2-31 Tab 0402	Ława betonowa B10 pod palisady betonowe na podsypce piaskowej:	m ³	0,11	0,11
13	KNR 2-31 Tab 0403	Krawężniki betonowe 15x30x100: - wystające - wtopione - na łukach do 10m	m	1098 107 59	1264
14	KNR 2-31 Tab 0407	Obrzeża betonowe 6x20x100cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową:	m	1231	1231
15	KNR 2-31 Tab 0407	Ustawienie betonowej palisady 18x12x40cm – prostokątna szara:	m	3	3
Nawierzchnia chodników:					
16	KNR 2-31 Tab 0104	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie – piasek 15 cm:	m ²	2049	2049
17	KNR 2-31 Tab 0511	Nawierzchnia na podsypce piaskowo-cementowej 4cm z kostki brukowej betonowej jasnoszarej – grubość 6cm :	m ²	2049	2049
Zjazdy na posesje:					
18	KNR 2-31 Tab 0104	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie – piasek 15 cm:	m ²	165	165
19	KNR 2-31 Tab 0114	Warstwa wzmacniająca – podbudowa z tłucznia 0/63 – 18 cm:	m ²	165	165

20	KNR 2-31 Tab 0511	Nawierzchnia na podsypce piaskowo-cementowej 4cm z kostki brukowej betonowej ciemnoszarej – grubość 8cm:	m ²	165	165
Nawierzchnia żwirowa:					
21	KNR 2-31 Tab 0104	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie – piasek 10cm:	m ²	22	22
22	KNR 2-31 Tab 0202	Nawierzchnia żwirowa frakcja 16/32mm – warstwa 10cm:	m ²	22	22
V. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH KOD CPV 45112710-5					
23	KNR 2-21 Tab 0218	Rozścielenie humusu – składowanej urodzajnej ziemi:	m ³	14,75	14,75
24	KNR 2-01 Tab 0505	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego:	m ²	295	295
VI. ZADRZEWIANIE KOD CPV 45112710-5					
25	KNR 2-21 Tab 0302	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów, poza teren opracowania:	szt	28	28
26	KNR 2-21 Tab 0302	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów:	szt	1481	1481
27	KNR 2-21 Tab 0302	Sadzenie pnączy w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów:	szt	618	618
VII. ROBOTY AGROTECHNICZNE ZWIĄZANE Z UPRAWĄ GLEBY KOD CPV 45112710-5					
28	KNR 2-21 Tab 0218	Rozrzucenie kory sosnowej mielonej – warstwa 5cm:	m ²	295	295
VIII. MAŁA ARCHITEKTURA OGRODOWA KOD CPV 45112710-5					

29	Wycena Zig-zag	Zamontowanie koszy na śmieci Zig-zag S-6:	szt	1	1
30	Wycena Zig-zag	Zamontowanie stojaków na rowery Zig-zag F-1:	szt	1	1
IX. ROBOTY PORZĄDKOWE KOD PCV 4511213-4					
31	KNR 4-04 Tab 1101	Wywiezienie gruzu z terenu prac przy mechanicznym załadunku i wyładunku:	m ³	400	400
X. PRACE PIELĘGNACYJNE KOD CPV 45112710-5					
32	KNR 2-21 Tab 0701	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych:	szt	6	6
33	KNR 2-21 Tab 0701	Pielęgnacja krzewów liściastych:	szt	1481	1481
34	KNR 2-21 Tab 0701	Pielęgnacja pnączy:	szt	618	618